

Czechowice-Dziedzice, dn. 11.07.2025 r.

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 03/06/2025/FENG/DT Z DNIA 13.06.2025 r.

Zamawiający, tj. Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., wprowadza następujące zmiany:

1) ROZDZIAŁ VII. pkt. 1. po zmianach brzmi następująco:

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do dnia **18.07.2025 r.** – decyduje data wpływu do Bazy Konkurencyjności.

2) ROZDZIAŁ X. po zmianach brzmi następująco:

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Zaliczkowa płatność wynagrodzenia.

Ponieważ Zamawiający dopuszcza zaliczkową płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia:

W przypadku płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w formie zaliczek, Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy o zwrot otrzymanej zaliczki w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa do odstąpienia od Umowy. Na każdą udzieloną Wykonawcy zaliczkę, Wykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia zabezpieczenia w postaci:

- a) *bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji bankowych, lub*
- b) *bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancji ubezpieczeniowych, lub*
- c) *wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego (depozyt zaliczkowy).*

Ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie powinno zabezpieczać roszczenie Zamawiającego o zwrot otrzymanej przez Wykonawcę zaliczki w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa odstąpienia od Umowy.

Wysokość (kwota) zabezpieczenia powinna odpowiadać wysokości udzielonej Wykonawcy zaliczki.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do Zamawiającego ostatecznych wersji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej, celem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia, o której mowa w lit. c) powyżej, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w treści Umowy termin dokonania wpłaty, okres, na jaki środki będą zdeponowane, warunki i terminy ich zwrotu oraz zasady wykorzystania zdeponowanych środków przez Zamawiającego.



2. Zabezpieczenie wykonania Umowy.

Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia w postaci:

- a) bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji bankowych, lub
- b) bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancji ubezpieczeniowych, lub
- c) wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego (depozyt zaliczkowy).

Ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie powinno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego o zapłatę kosztów zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wszelkich innych należności przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności służyłaby pokryciu roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających lub pozostających w związku z Umową, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności roszczeń osób trzecich którymi Wykonawca posługiwał się przy wykonaniu Przedmiotu Umowy o zapłatę wynagrodzenia, naliczonych Wykonawcy kar umownych, w tym także kar umownych w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, a także kosztów wykonania zastępczego.

Wysokość (kwotę) zabezpieczenia ustaliby Zamawiający z Wykonawcą w treści Umowy ale na poziomie nie niższym niż 15% wynagrodzenia netto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do Zamawiającego ostatecznych wersji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej, celem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia, o której mowa w lit. c) powyżej, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w treści Umowy termin dokonania wpłaty, okres, na jaki środki będą zdeponowane, warunki i terminy ich zwrotu oraz zasady wykorzystania zdeponowanych środków przez Zamawiającego.

3. Zabezpieczenie usuwania wad w trakcie trwania gwarancji jakości lub rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest nadto do ustanowienia zabezpieczenia w postaci:

- a) bezwarunkowych, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji bankowych, lub
- b) bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancji ubezpieczeniowych, lub
- c) wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego (depozyt zaliczkowy).

Ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie powinno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych naliczonych Wykonawcy w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości lub rękojmi.

Wysokość (kwotę) zabezpieczenia ustaliby Zamawiający z Wykonawcą w treści Umowy ale na poziomie nie niższym niż 15% wynagrodzenia netto.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do Zamawiającego ostatecznych wersji dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w lit. a) i b) powyżej, celem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia, o której mowa w lit. c) powyżej, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w treści Umowy termin dokonania wpłaty, okres, na jaki środki będą



zdeponowane, warunki i terminy ich zwrotu oraz zasady wykorzystania zdeponowanych środków przez Zamawiającego.

3) ROZDZIAŁ XII. został dodany pkt. 8. Załącznik nr 8 – Opinia geotechniczna, załącznik stanowi uzupełnienie dokumentacji technicznej.

XII. ZAŁĄCZNIKI

8. Załącznik nr 8 – Opinia geotechniczna.

4) Został zaktualizowany pkt. 1. i pkt. 2 Załącznika nr 6 do zapytania ofertowego nr 03/06/2025/FENG/DT z dnia 13.06.2025 r. - Oświadczenie dot. warunków Umowy, po zmianach treść brzmi następująco:

1. Akceptuję/-my zapisy zapytania ofertowego dotyczące warunków Umowy.
2. Zobowiązuję/-emy się do zawarcia Umowy w brzmieniu zgodnym z rozdziałem **X. OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA** zapytania ofertowego oraz do przedłożenia do Zamawiającego wymienionych w nim zabezpieczeń.

Dyrektor
ds. Techniki i Rozwoju
Maciej Nowak
3

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 03/06/2025/FENG/DT z dnia 13.06.2025 r.

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE – WARUNKI UMOWY

Ja niżej podpisana/y (działający w imieniu własnym oraz członków Konsorcjum – jeśli dotyczy)

.....
(imię i nazwisko Wykonawcy lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku wygrania postępowania i zawarcia Umowy z Zamawiającym,

oświadczam/-y, że:

1. Akceptuję/-my zapisy zapytania ofertowego dotyczące warunków Umowy.
2. Zobowiązuję/-emy się do zawarcia Umowy w brzmieniu zgodnym z rozdziałem **X. OKREŚLENIE WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA** zapytania ofertowego oraz do przedłożenia do Zamawiającego wymienionych w nim zabezpieczeń.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela

Wykonawcy)



OPINIA GEOTECHNICZNA

**Temat: Budowa gruntowej instalacji fotowoltaicznej na terenie
Walcowni w Czechowicach-Dziedzicach**

Adres inwestycji: *ul. Kaniowska*
Numery działek: 4010/75, 5551,
Powiat: bielski
Gmina: Czechowice-Dziedzice

Województwo: *śląskie*

Międzybrodzie Bialskie, 30.04.2023r.



Spis treści:

1.1. Podstawa opracowania.....	2
1.2. Dane ogólne.....	3
1.3. Zakres opracowania	3
1.4. Badania i pomiary terenowe	4
1.5. Morfologia terenu	4
1.6. Hydrografia terenu.....	4
1.7. Budowa geologiczna.....	4
1.8. Warunki hydrogeologiczne.....	5
1.9. Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego.....	5
1.10. Wnioski i uwagi.....	6

1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie *ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych* (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie *szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) oraz art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do projektu budowlanego przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Normy przedmiotowe i literatura:

1. PN-81/B-03020: 1981 Posadowienie bezpośrednie budowli
2. PN-EN 1997-1: 2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
3. PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
4. PN-EN ISO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
5. PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
6. Z. Wiłun – Zarys geotechniki, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997 r.
7. Z. Pazdro, B. Kozerski - Hydrogeologia ogólna. Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990.
8. Rada Gminy Czechowice-Dziedzice – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. Tom I.

1.2. Dane ogólne

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych, w podłożu działek 4010/75 oraz 5551 w Czechowicach-Dziedzicach w powiecie bielskim w województwie śląskim, na której projektowana jest gruntowa instalacja fotowoltaiczna. Celem opracowania jest przedłożenie wyników badań podłoża niezbędnych do określenia odpowiedniej kategorii geotechnicznej, a także do zaprojektowania i bezpiecznego użytkowania wyżej wymienionego obiektu.

1.3. Zakres opracowania

Podstawą wykonania dokumentacji geotechnicznej były:

- 1.1. wiercenia otworów badawczych
- 1.2. ocena makroskopowa próbek gruntu
- 1.3. wizja lokalna

1.4. Badania i pomiary terenowe

Opinię wykonano na podstawie otworów archiwalnych wykonanych na potrzeby budowy Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach-Dziedzicach zawartych w Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej opracowanej przez „GEOPROJEKT”.

1.5. Morfologia i geologia terenu

Gmina Czechowice-Dziedzice położona jest na styku podprovincji Północnego Podkarpacia i Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Podprovincja Północnego Podkarpacia jest reprezentowana przez Dolinę Górnej Wisły, tworzącą mezoregion Kotliny Oświęcimskiej. Podprovincja Zewnętrznych Karpat Zachodnich reprezentowana jest przez Pogórze śląskie, czyli mezoregion Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Gmina Czechowice dziedzice podzielona jest na obszary odmienne pod względem krajobrazowym. Jest to efekt położenia na styku dwóch jednostek fizycznogeograficznych. Południowo – zachodnia część gminy znajduje się na styku z obszarem Pogórza Śląskiego. Pozostała część gminy znajduje się na obszarze Doliny Górnej Wisły, w skład której wchodzi również doliny, Hownicy, Jasienicy, Wapienicy i Białej. Dolina Wisły pełni rolę korytarza ekologicznego (wg ECONET-u) o znaczeniu międzynarodowym.

Utworami powierzchniowymi występującymi na tych terenach są lessy ilaste. Ich miąższość jest zróżnicowana w granicach od kilku do kilkunastu metrów, poziom wód gruntowych występuje z reguły poniżej 2 m pod powierzchnią terenu. Poziom wód gruntowych występuje często powyżej 1 m pod powierzchnią terenu, miejscami występują grunty organiczne oraz dość często plastyczne grunty ilaste.

Omawiana działka znajduje się w terenie płaskim.

1.6. Hydrografia i hydrologia terenu

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Czechowice-Dziedzice należy do prawostronnego dorzecza Wisły. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta. Przez obszar gminy przepływa 5 rzek (Wisła, Ilownica, Wapienica, Jasienica i Biała) oraz licznepotoki. Rzeki są w znacznym stopniu uregulowane i obwałowane. Uzupełnieniem sieci hydrograficznej jest system rowów melioracyjnych.

Czwartorzędowy poziom wodonośny tworzy przede wszystkim szeroko rozprzestrzeniona warstwa pospółki żwirowo - piaszczystej, z rosnącym udziałem otoczków w spągu. Miąższość tej warstwy waha się najczęściej w przedziale od 2,5 do ok. 20 m. Obniżenia plejstocentrycznych, kopalnych dolin rzecznych, o generalnym przebiegu południe – północ, wypełnione są otoczkami, żwirami i piaskami o miąższości do ok. 40 – 50 m. Strop opisywanej warstwy przykrywają słaboprzepuszczalne gliny lessopodobne lub lessy, a na wyższych poziomach dolinnych - gliniasto- pylaste osady aluwialne facji pozakorytowej, kilku- kilkunastometrowej miąższości. Wśród osadów słabo – przepuszczalnych lokalnie występują soczewy piasków drobnoziarnistych tworzących wyższy, nieciągły poziom wodonośny o miąższości 0 – 2,5 m. W obrębie powierzchniowych osadów słabo - przepuszczalnych tworzą się lokalnie soczewy wód zawieszonych na głębokości ok. 2 – 3 m pod poziomem terenu, często mające charakter okresowy.

1.7. Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Podłoże badanego terenu budują grunty zróżnicowane pod względem litologicznym oraz własności fizyko-mechanicznych. Biorąc powyższe pod uwagę wydzielono 2 pakiety geotechniczne.

Pakiet I – pakiet ten stanowią grunty mało spoiste – pyły oraz pyły z domieszką części

organicznych – pyły humusowe. Grunty te budują górne partie podłoża. Zalegają bezpośrednio pod cienką warstwą gleby i lokalnie nasypów, ciągłą warstwą, której miąższość wynosi 4,0-7,5m. Są to grunty dość łatwo chłone wodę, w związku z czym łatwo ulegają uplastycznieniu. Aby zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem, należy nie dopuścić do zawodnienia wyków.

Pakiet II – pakiet ten budują grunty sypkie, frakcji kamienistej, lokalnie w stropie żwirowej. Są to rzeczne otoczaki piaskowca. Średnica ziaren tych gruntów wynosiła przeciętnie 3-6cm, ale dość licznie występowały ziarna o średnicy powyżej 10cm. Grunty te są nawodnione, zagęszczone i występują poniżej warstwy pyłów.

1.8. Wnioski i uwagi

Występujące na badanym terenie pylaste grunty warstw przypowierzchniowych są dość mocno ściśliwe, chociaż stosunkowo równomiernie. Grunty te są wystarczające pod posadowienie lekkich konstrukcji.

Poziom posadowienia należy przyjmować poniżej strefy przemarzania gruntu równej 1,0m.

Zaleca się wykonanie fundamentu betonowego pod projektowaną instalację fotowoltaiczną.

Warunki geotechniczne określa się jako *proste*.

Grunt jest jednorodny i ciągły. Istotne jest, aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntu mogącego znacznie pogorszyć warunki wodne. Podczas prac fundamentowych należy zapewnić odpływ wody opadowej z wykopów.